

Remont klatki środkowej

1 Roboty demontażowe		
Opis	Jm	Ilość
a. Zabezpieczenie - zabudowanie każdego z przejść z klatki schodowej płytą karton-gipsu aby nie kurzyło się na obiekcie (1,4*2)*5	m2	14
b. Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej wraz z rurami	szt	2
c. Demontaż włazu na dach	szt	1
d. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ścianach płaskich, pilastrach napodłożu drewnianym otrzciniowanym, tynk z zaprawy wapienno-gipsowej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 1m2	m2	4
e. Demontaż starych kaloryferów	szt.	4
f. Zerwanie starej farby olejnej z lamperi 57mb*1,5 = 85,5m2	m2	85,5
g. Zerwanie starej farby olejnej z barierek metalowych	mb	20
2 Sufity podwieszane		
1. Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD $2,52*5,3+(2,52*1+2,52*1,6)*3 = 39,564$	m2	39,564
a. Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach $39,564+(2,61*1,2)*6=58,41$	m2	58,41
b. Dwukrotne malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem	m2	58,41
c. Przełożenie dotychczasowych lamp oświetleniowych, awaryjnych oraz systemu ppoż. na sufit podwieszany	piętra	4
d. Montaż klapy-włazu na dach wraz z obrubką wewnątrz i na zewnątrz - zakup klapy po stronie wykonawcy	szt.	1
e. Montaż drabiny na dach według obowiązujących przepisów - zakup drabiny po stronie wykonawcy	szt.	1
3 Roboty malarskie		
a. Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach	m2	4
b. Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (57mb*2,5m) $+(15,64*1) = 142,5m2+15,64=158,14 m2$	m2	158,14
c. Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	158,14
d. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2	158,14
e. Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich z gruntowaniem. Każda ze ścian w innym kolorze	m2	158,14
f. Pomalowanie barierek	mb	20
4 Roboty Hydrauliczne		
a. Montaż grzejników płaskich wraz z gwintowaniem rur i obsadzeniem zaworów (zakup grzejników i zaworów po stronie inwestora)	szt.	4